

**MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX**

**Syndicat d'Eau Potable de l'Austreberthe**

-  
Hôtel de ville  
BP 12  
76360 BARENTIN  
Tél: 02 32 94 90 39

**RENOUVELLEMENT DE CONDUITES D'EAU POTABLE 2010**

**Cahier des Clauses Techniques Particulières**

**OBJET :** La présente consultation a pour objet de renouveler des conduites existantes sur trois secteurs définis :

*BARENTIN* : rue Jules Ferry

*PAVILLY* : rue Narcisse Guilbert

Tranche conditionnelle : *EMANVILLE* : impasse du vieux Chêne

**DELAI :**

*BARENTIN* : 2 mois

*PAVILLY* : 2 mois

*EMANVILLE* : 2 mois

**MATERIAUX :**

La nature de la conduite retenue par le maître d'ouvrage est la fonte.

*BARENTIN* : rue Jules Ferry : diamètre 80

*PAVILLY* : rue Narcisse Guilbert : diamètre 150 + 1 section en diamètre 60

*EMANVILLE* : Impasse du Vieux Chêne : diamètre 80

**DESCRIPTION :**

*BARENTIN* : rue Jules Ferry : les travaux comprennent le renouvellement de la conduite diamètre 60 fonte existante, par une conduite empruntant un trajet parallèle en diamètre 80.

Ces travaux comprennent la totalité du chantier, de la construction de la nouvelle conduite (arrêt de circulation, déviation éventuelle, remblaiement de la tranchée en grave naturelle, remise en état de la surface identique à l'existant, etc.) à la mise en service des nouveaux réseaux (essai d'étanchéité, désinfection, etc.) y compris reprise des branchements éventuels.

*PAVILLY* : Rue Narcisse Guilbert : les travaux comprennent le renouvellement de la conduite diamètre 60 fonte existante par une conduite empruntant un trajet parallèle en diamètre 150 + une section supplémentaire diamètre 60.

Ces travaux comprennent la totalité du chantier, de la construction de la nouvelle conduite (arrêt de circulation, déviation éventuelle, remblaiement de la tranchée en grave naturelle, remise en état de la surface identique à l'existant, etc.) à la mise en service des nouveaux réseaux (essai d'étanchéité, désinfection, reprise de branchements existants, etc.)

Environ 20 branchements à reprendre sur le domaine public.

*EMANVILLE* : Impasse du Vieux Chêne : les travaux comprennent le renouvellement et le déplacement sur le domaine public de la conduite diamètre 60 fonte existante, par une conduite empruntant un trajet parallèle en diamètre 90.

Ces travaux comprennent la totalité du chantier, de la construction de la nouvelle conduite (arrêt de circulation, déviation éventuelle, remblaiement de la tranchée en grave naturelle, remise en état de la surface identique à l'existant, etc.) à la mise en service des nouveaux réseaux (essai d'étanchéité, désinfection, reprise de branchements existants, etc.) ;

Environ 12 branchements à reprendre sur le domaine public.

**TRAVAUX ANNEXES :**

Toutes suggestions de coudes, de butées, de vannes sont comprises dans ces travaux.

Pour les branchements renouvelés, prévoir des citerneaux ou des regards compacts (type Hydroplast).

L'ensemble comprend : robinetterie, clapet, robinets avant/après, etc. (hors compteur 110 mm).