

VILLE DE BARENTIN

Aménagement rue André Maurois (RD 142)

en parallèle de travaux de construction de chaussée et pose de caniveaux à la charge du Département

Estimation

N° de prix	Désignation	Quantité	U	P.U.	Total
1	Signalisation de chantier	1	F		
2	Dépose de bordure tous types	250	ml		
3	Démolition de revêtement de trottoirs	375	m ²		
4	Fourniture, pose bordures T2 granitées bleues y compris terrassement et structure de fondation + bidim	250	ml		
5	Confection jardinières de type identique à celle existante rue Auguste Badin à Barentin, toutes sujétions comprises	3	U		
6	Marquage et signalisation y compris effaçage	1	F		
7	Lignage pavés sur trottoir à l'identique du trottoir opposé pavés fournis par la Ville	50	ml		
8	Réfection trottoir enrobés 0/6 y compris reprofilage au 0/31,5	250	m ²		
9	Mise à niveau chambre télécom + remplacement cadre 250 Kn par un 400 Kn	3	U		
				TVA	19,60%

Date et signature